

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			REMONT POMIESZCZEŃ			
1.1			Klatka schodowa			
1 d.1. 202 1134- 1 02	NNRNKB		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
			41,21	m ²	41,210	
					RAZEM	41,210
2 d.1. 0815-04 1	KNR 2-02		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
			41,21	m ²	41,210	
					RAZEM	41,210
3 d.1. 02 1510-01 1	KNR-W 2-		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
			41,21	m ²	41,210	
					RAZEM	41,210
4 d.1. 03 0204-01 1	KNR-W 4-		Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamkami	m		
			5,82	m	5,820	
					RAZEM	5,820
5 d.1. 0505-03 1 analogia	KNR AT-31		Tynk mozaikowy	m ²		
			17,5	m ²	17,500	
					RAZEM	17,500
6 d.1. 02 0521-02 1	KNR-W 4-		Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
7 d.1. 01 1216-01 1	KNR-W 4-		Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
			20	m ²	20,000	
					RAZEM	20,000
8 d.1. 01 1212-06 1	KNR-W 4-		Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych. Krata okienna i balustrada	m ²		
			30	m ²	30,000	
					RAZEM	30,000
1.2			Korytarz główny			
9 d.1. 202 1134- 2 02	NNRNKB		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
			165,41	m ²	165,410	
					RAZEM	165,410
10 d.1. 0815-04 2	KNR 2-02		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
			165,41	m ²	165,410	
					RAZEM	165,410
11 d.1. 2006-03 2	KNR 2-02		Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach. Zabudowa trzech wnek drzwiowych	m ²		
			3*2*1	m ²	6,000	
					RAZEM	6,000
12 d.1. analiza indy- 2 widualna			Przełożenie listew elektrycznych nad sufit podwieszany	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
13 d.1. 0313-07 2 analogia	KNR 4-03		Wymiana drzwiczek rozdzielni	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
14 d.1. 02 1510-01 2	KNR-W 2-		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
			165,41	m ²	165,410	
					RAZEM	165,410

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR-W 4-03 0204-01 2		Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamerkami	m		
			58,77	m	58,770	
					RAZEM	58,770
16	KNR AT-31 d.1. 0505-03 2 analogia		Tynk mozaikowy	m ²		
			120,93	m ²	120,930	
					RAZEM	120,930
17	KNR-W 4-01 1216-01 2		Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
			150	m ²	150,000	
					RAZEM	150,000
18	d.1. wycena indywidualna 2		Przeniesienie trzech punktów elektrycznych	pkt.		
			3	pkt.	3,000	
					RAZEM	3,000
19	KNR-W 4-01 0818-05 2		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
			150	m ²	150,000	
					RAZEM	150,000
20	NNRNKB d.1. 202 1130-02 2 02 1130-03		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 15 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
			150	m ²	150,000	
					RAZEM	150,000
21	KNR 2-02 d.1. 1113-01 2 analogia		Posadzki z wykładzin PCW	m ²		
			150	m ²	150,000	
					RAZEM	150,000
22	KNR 2-02 d.1. 1113-06 2 analogia		Cokolik - wywinięcie wykładziny na ściany	m		
			60	m	60,000	
					RAZEM	60,000
1.3			Korytarz boczny			
23	NNRNKB d.1. 202 1134-03 02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
			70,63	m ²	70,630	
					RAZEM	70,630
24	KNR 2-02 d.1. 0815-04 3		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
			70,63	m ²	70,630	
					RAZEM	70,630
25	KNR-W 2-01 1510-01 3		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
			70,63	m ²	70,630	
					RAZEM	70,630
26	KNR-W 4-03 0204-01 3		Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamerkami	m		
			20,1	m	20,100	
					RAZEM	20,100
27	KNR AT-31 d.1. 0505-03 3 analogia		Tynk mozaikowy	m ²		
			33,72	m ²	33,720	
					RAZEM	33,720
28	KNR-W 4-02 0516-01 3 analogia		Wymiana grzejnika na aluminiowy płytowy	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
29	KNR-W 2-02 2119-01 3 analogia		Wykonanie nakładek PCV na istniejących parapetach	m		
			2*1,6	m	3,200	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	3,200
30 d.1. 3	wycena in- dywidualna		Przeniesienie trzech punktów elektrycznych	pkt		
			3	pkt	3,000	
					RAZEM	3,000
31 d.1. 3	KNR-W 4- 01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
			40	m ²	40,000	
					RAZEM	40,000
1.4			Prace porządkowe i inne			
32 d.1. 4	KNR 19-01 1314-07		Mycie posadzek po robotach budowlanych	m ²		
			150+20+40+11	m ²	221,000	
					RAZEM	221,000
33 d.1. 4	KNR 2-21 0101-01		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci, złomu itp.	m ³		
			4	m ³	4,000	
					RAZEM	4,000
34 d.1. 4	KNR 4-04 1103-04		Wywiezienie gruzu z terenu przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa- niu np. samochodem samowładoczym na odległość 1 km - przyjęto wsp. spalchnienia 1,3 poz.33	m ³		
				m ³	4,000	
					RAZEM	4,000
35 d.1. 4	KNR 4-04 1103-05		Wywiezienie gruzu z terenu przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa- niu np. samochodem samowładoczym - dodatek za każdy następny roz- poczęty 1 km - przyjęto wsp. spalchnienia 1,3 Krotność = 20 poz.34	m ³		
				m ³	4,000	
					RAZEM	4,000
36 d.1. 4	analiza indy- widualna		Opiata za utylizację odpadów	m ³		
			4	m ³	4,000	
					RAZEM	4,000
37 d.1. 4			Rusztowania	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000