

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia dotyczy wymiany grzejników wraz z przerobieniem instalacji podejść centralnego ogrzewania do rozstawu nowych grzejników w niżej wymienionych pomieszczeniach:

numer pokoju	ilość	ilość żeberek	dodatkowo sztuk	ilość żeberek	całkowity demontaż	piony c.o.
PARTER						
12.	1	13				
	1	4				
razem	2					
II PIĘTRO						
202A.	1	10				
	1	5				
205.	1	13				
	1	5				
206.	1	10				1
	1	13				
206A.	1	10				1
	1	13				
209.	1	16				
211.	2	16				2
212.	1	18				1
212A.	1	16				
214.	2	22				2
214A.	1	10	1	7		1
	1	7				
215.			1	10		1
215B.	2	10				1
216.	1	10	1	10	1	
218.			1	12	1	1
219.	1	9				1
	1	13				
220A.	1	11				
	1	13				
	1	9				
220.	1	8				1
221.	2	10				
222.	2	7	dołożyć żeberka			1

	1	9			1	
223.	2	7				
224.	2	10				
225.	3	10				1
	38					
Korytarz boczny	2	10				
Klatka schodowa	sam montaż (grzejnik zakupiony)					
Korytarz mały	1	13				
do wymiany	43	nowych	4	do demontażu	3	

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- 1) Demontaż istniejących 43 sztuk grzejników żeliwnych we wskazanych pomieszczeniach,
- 2) Przystosowanie istniejącej instalacji do montażu nowych grzejników:
- 4) Zakup, dostarczenie i montaż 47 szt. nowych grzejników aluminiowych czołowych wraz z zaworami termostatycznymi oraz powrotnymi odcinającymi;

Parametry techniczne grzejników:

- d) kolor – biały,
- e) wyposażenie – zawór termostatyczny z głowicą, zawór zwrotny, zawieszenia, korek, odpowietrznik.
- 5) Dostosowanie podejść do nowych grzejników;
- 6) Sprawdzanie szczelności wykonanych połączeń spawanych, gwintowanych i zaprasowywanych;
- 7) Utylizacja i wywiezienie gruzu, złomu i innych odpadów powstałych w trakcie wykonywania prac;
- 8) Uporządkowanie pomieszczeń po wykonanych pracach, w tym drobne prace wykończeniowe ogólnobudowlane (t.j. cekolowanie i malowanie ścian w miejscach wykonanych prac).